

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 100/23
privind achiziția prin Contract de Mică Valoare
LUCRĂRI DE REPARAȚIE A GLAFURILOR

„28” iunie 2023

Chișinău
(municipiu, oraș)

Cod CPV: 45200000-9 (lucrări de construcție complete sau parțiale)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție Contract de Mica Valoare din data 16.06.2023 , între Instituția Medico- Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii "Valentin Ignatenco", cu sediul în mun. Chișinău,

(denumirea autorității contractante Str. Grenoble 149, tel. 022 72 57 66, adresa de email: vignatenco@ms.md , IDNO 1003600152640 reprezentat prin director Alexandru HOLOSTENCO, în calitate de (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Graficon-AV ", cu sediul în municipiul Chișinău, str. Industrială 10 localitate telefon: 0681251 25, fax: -, IDNO 1007600046745 , autorizat pentru activitatea lucrărilor de construcție inginer ești, instalații tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidări, restaurări, reprezentat prin director Viorica GUTIUM în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație a glafurilor la uși și geamuri, ca urmare a instalării ușilor din PVC în subdiviziunea Urologie, DMU (în baza devizului local prezentat) CPV: 4520000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **20** zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 de luni calendaristice**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract **inclusiv TVA constituie: 59 978 (cinci zeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și opt) 00 lei MD.** (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de - % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul

- de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

3.8 8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

4.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrărilor este de **12 de luni calendaristice**.

4.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

4.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

- 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
- 7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2023**. /recepția finală a lucrărilor.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: str. Industrială 10
Telefon: 068 125 125
Cod fiscal: 1007600046745
Banca: BC "Moldincombank" SA
Cod: MOLDMD2X309
IBAN: MD84ML000000002224009481

BENEFICIARUL

Adresa poștală: str. Grenoble 149
Telefon: 069911793
Cod fiscal: 1003600152640
Banca: Ministerul Finanțelor-TS
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD98TRPCBW518430A00380AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:



V. GUTIUM

BENEFICIAR:



A. HOLOSTENCO

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 100/23
din "28" iunie 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul fără TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a glafurilor de la uși (secția urologie, DMU, administrația, holul et. 1, pragurile de la urologie)	45200000-9	M ²	34,71	49 982,00	59 978,00	20 de zile de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor
TOTAL					49 982,00	59 978,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

ANTREPRENOR:




A. GUTIUM

BENEFICIAR:



A. HOLOSTENCO

Dna N. Moroi


Directorului IMSP
Spitalului clinic municipal de copii
„V.Ignatenco”

D-nul Alexandru Holostenco

DEMERS

Subsemnatul (a) _____ Scurtu Oxana _____

(numele, prenumele)

_____ Şef secţie urologie _____

(funcţia, secţia)

intervin cu rugămintea că în legătură cu schimbarea uşilor PVC în secţie, este necesar de a se efectua lucrări de reparaţie a glafurilor la uşi după instalarea lor.

Data:

26.06.2023

Şef secţie:

Scurtu Oxana 

INTRARE nr. 095
27 " - 06 - 2023

Dna N. Moroșan
AS

Directorului IMSP,, V. Ignatenco"

Domnului A. Holostenco

DEMERS

Rog să fie efectuate lucrări de reparație a glafurilor ca urmare a schimbării ușilor și geamurilor PVC în DMU.

Șef DMU

L. Parasca

L. Parasca

27.06.2023

INTRARE nr.	694
" 27 " - 06 - 2023	

Datele SC " GRAFICON-AV " SRL

1. Denumirea " GRAFICON-AV" SRL
2. Adresa **mun.Chisinau.str.Industriala 10**
3. Oficiul de inregistrare **mun.Chisinau str.Industriala 10**
4. Anul intemierii **15.08.2007.**
5. Denumirile precedente ale firmei **nu sunt**
6. Telefon de contact **068125125, 28 56 58**
7. Fax **28 56 58**
8. Posta electronica **graficonav@mail.ru**
9. Tipul firmei **privat**
10. Fondatorul firmei **Se anexeaza extrasul din registrul de Stat**
11. Firme subsidiare **nu sunt**
12. Persoana inputernicita de a semna contractua de achizitie
Director Tehnic A.Gutiym. conf.ordinul.nr3 din 15.08.2007.
(functia,numele,prenumele,documentul in baza caruia este imputernicit)
13. Numarul angajatilor **Se anexeaza Anexsa nr.15**
14. Baza tehnico-materiala **Se anexeaza Anexsa nr.14**
15. Circuitul annual p/u piata interna **Se anexeaza bilantul**
16. Volumul de productie(activitate) **Se anexeaza bilantul**
17. Exsperenta in domeniu **Se anexeaza Anexsa nr.12**
18. Rechizitele bancare **BC" MOLDINDCONBANK" S.A. filiala "CENTRU"**
c/d MD84ML00000002224009481 MOLDM2X309
19. Adresa bancii **mun. Chisinau, str. Armeneasca, 38**

07.03.2023.



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "GRAFICON-AV" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1007600046745

Data înregistrării

15.08.2007

Data eliberării

15.08.2007


Bordeianu Tatiana, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0068121





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 25039 din 18.03.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială «GRAFICON-AV» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «GRAFICON-AV» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1007600046745.**

Data înregistrării de stat: **15.08.2007.**

Sediul: **MD-2023, str. Industrială, 10, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **GUTIUM VIORICA, IDNP 0972706420809.**

Asociați:

1. GUTIUM VIORICA , IDNP 0972706420809 , cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 18.03.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838

V Gutu



Gutu Victoria



Lucrari de reparatie a glafurilor la usi dupa instalare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 59978 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie glafuri cu latimea 10cm				
		1.1. Sectia de urologie si de internare				
1	RpCJ35A	Curatirea glafurilor de tencuiala	m2	26.90	45.88 45.88	1234.27 1234.27
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca "Deco" intr-un strat, la glafuri cu latime 10cm	m2	26.90	37.74 23.79	1015.14 639.99
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi K=2, 20mm	m2	26.90	310.23 168.41	8345.31 4530.24
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	80.00	26.55 22.09	2124.38 1767.38
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	26.90	203.39 186.93	5471.20 5028.52
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26.90	43.22 23.79	1162.50 639.99
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lucios)	m2	26.90	239.52 186.93	6443.14 5028.52
Total Sectia de urologie si de internare						25795.94
Incluziv salariu						18868.93
		1.2. Administratie				
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	0.86	21.24 21.24	18.27 18.27

1	2	3	4	5	6	7
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1.80	504.32 316.94	907.77 570.49
10	RpCJ35A	Curatirea glafurilor de tencuiala	m2	1.56	45.88 45.88	71.58 71.58
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca "Deco" intr-un strat, la glafuri cu latime 10cm	m2	1.56	37.74 23.79	58.87 37.11
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi K=2, 20mm	m2	1.56	310.24 168.41	483.97 262.72
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1.56	203.39 186.93	317.29 291.62
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1.56	43.22 23.79	67.42 37.11
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lucios)	m2	1.56	239.52 186.93	373.65 291.62
Total Administratie					2298.82	
Incluziv salariu					1580.52	
1.3. Holul et. 1						
16	RpCJ35A	Curatirea glafurilor de tencuiala	m2	6.25	45.88 45.88	286.77 286.77
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca "Deco" intr-un strat, la glafuri cu latime 10cm	m2	6.25	37.74 23.79	235.86 148.70
18	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi K=2, 20mm	m2	6.25	310.23 168.41	1938.97 1052.57
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6.25	203.39 186.93	1271.19 1168.34
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6.25	43.22 23.79	270.10 148.70
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lucios)	m2	6.25	239.52 186.93	1497.01 1168.34
Total Holul et. 1					5499.90	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3973.41
1.4. Pragurile						
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca "Deco" intr-un strat, la prag cu latime 10cm	m2	2.20	37.74 23.79	83.02 52.34
23	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (prag)	m	11.00	69.13 56.08	760.43 616.88
Total Pragurile						843.45
Incluziv salariu						669.22
1.5. Lucrari diverse						
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0.20	106.21 106.21	21.24 21.24
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	0.20	94.32 94.32	18.86 18.86
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0.20	149.64 0.00	29.93 0.00
Total Lucrari diverse						70.03
Incluziv salariu						40.11
		Total capitele lucrari de constructie	100.00 +			34508.15
		Contributii sociale	24.00 %			6031.73
		Total:	100.00 +			40539.88
		Transport materiale	7.00 %			641.48
		Cheltueli directe:	100.00 +			41181.36
		Cheltueli de regie constructii	14.50 %			5971.30
		Total:	100.00 +			47152.66
		Beneficiu de deviz	6.00 %			2829.16
		Total:	100.00 +			49982
		TVA	20.00 %			9996
Total deviz:						59978

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant

"Graficon-AV" S.R.L.

(functioia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

SCMC "V. Ignatenco"

(semnatura)



Lucrari de reparatie a glafurilor la usi dupa instalare

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 59978 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	71240100107001	Dulgher	h-om	0.05	84.97	4.248
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.09	84.97	7.647
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	68.795	84.97	5845.528
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26.911	84.97	2286.628
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.303	84.97	25.763
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.222	84.97	18.863
7.	7422010060100	Timplar	h-om	27.122	84.97	2304.539
8.	7122050013400	Zidar	h-om	13.39	84.97	1137.782
9.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62.478	84.97	5308.756
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20.054	84.97	1703.954
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	76.362	84.97	6488.479
Total:						25132.189

Material:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	4100126202818	Apa	m3	0.847	0.00	0.00
2.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	991.318	4.80	4758.324
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2.025	0.00	0.00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.736	10.00	17.355
5.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	73.231	7.80	571.203
6.	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	84.00	4.25	357.00
7.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5.04	5.00	25.20
8.	2430226101013	Grund "Deco"	kg	15.318	32.40	496.293
9.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	14.405	45.60	656.854
10.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3.581	10.00	35.81
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17.355	10.00	173.55
12.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26.833	4.80	128.797
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.005	500.00	2.75
14.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.666	162.00	107.892
15.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1.71	74.25	126.968
16.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.756	58.58	44.286
17.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	52.20	0.20	10.44
18.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	90.00	0.25	22.50
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0.001	4000.00	4.40

20.	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lucios)	kg	13.884	117.00	1624.428
Total:						9164.05

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.052	580.00	29.928
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.677	0.00	0.00
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.22	80.00	17.60
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2.055	80.00	164.392
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.264	0.00	0.00
Total:						211.92

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	34508.15
Contributii sociale	24.00 %	6031.73
Total:	100.00 +	40539.88
Transport materiale	7.00 %	641.48
Cheltueli directe:	100.00 +	41181.36
Cheltueli de regie constructii	14.50 %	5971.30
Total:	100.00 +	47152.66
Beneficiu de deviz	6.00 %	2829.16
Total:	100.00 +	49982
TVA	20.00 %	9996

Total deviz:

59978

Antreprenor:

"Grifcon" S.R.L.


(semnatura)



Beneficiar:

SCMC "V. Ignatenco"


(semnatura)



Investitor
Obiect

SCMC "V. Ignatenco"

Lucrari de reparatie a glafurilor la usi dupa instalare**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie glafuri cu latimea 10cm 1.1. Sectia de urologie si de internare				
1	RpCJ35A	Curatirea glafurilor de tencuiala Ksal=2.00	m2			45.88
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	20.393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	25.491
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	0.00	0.00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca "Deco" intr-un strat, la glafuri cu latime 10cm Ksal=2.00	m2			37.74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	23.792
	2430226101013	Grund "Deco"	kg	0.4150	32.40	13.446
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
3	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi K=2, 20mm K=2.00	m2			310.23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9910	84.97	168.411
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.2800	4.80	137.088
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0028	0.00	0.00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	80.00	4.736
4	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m			26.55
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	84.97	22.092
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1.0500	4.25	4.463
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat=2.00 Ksal=4.00	m2			203.39
						186.93

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	84.97	152.946
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	h-om	0.1000	84.97	33.988
	4100126202818	Apa	kg	1.0549	7.80	16.456
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0.0010	0.00	0.00
			h-ut	0.0010	0.00	0.00
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Ksal=2.00	m2			43.22 23.79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	23.792
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	45.60	18.924
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lucios) Ksal=4.00	m2			239.52 186.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	186.934
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lucios)	kg	0.4000	117.00	46.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.80	0.288
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.2. Administratie				
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			21.24 21.24
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1300	84.97	11.046
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1200	84.97	10.196
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			504.32 316.94
	7422010060100	Timplar	h-om	3.4500	84.97	293.147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	84.97	19.543
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	84.97	4.248
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3700	162.00	59.94
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9500	74.25	70.537
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4200	58.58	24.604
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50.0000	0.25	12.50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29.0000	0.20	5.80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.8000	5.00	14.00
10	RpCJ35A	Curatirea glafurilor de tencuiala Ksal=2.00	m2			45.88 45.88
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	20.393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	25.491
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca "Deco" intr-un strat, la glafuri cu latime 10cm Ksal=2.00	m2			37.74 23.79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	23.792
	2430226101013	Grund "Deco"	kg	0.4150	32.40	13.446
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
12	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi K=2, 20mm K=2.00	m2			310.24 168.41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9910	84.97	168.409
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.2800	4.80	137.088
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0028	0.00	0.00
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	80.00	4.738
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele glafurilor Kmat=2.00 Ksal=4.00	m2			203.39 186.93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	152.946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	33.988
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	16.456
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	0.00	0.00
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Ksal=2.00	m2			43.22 23.79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	23.792
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0.4150	45.60	18.924
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lucios) Ksal=4.00	m2			239.52 186.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	186.934
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lucios)	kg	0.4000	117.00	46.80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	4.80	0.288
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.3. Holul et. 1				
16	RpCJ35A	Curatirea glafurilor de tencuiala Ksal=2.00	m2			45.88 45.88
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	84.97	20.393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	84.97	25.491
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	0.00	0.00
17	CN54A	Aplicarea manuală a grundului de patrundere adâncă "Deco" într-un strat, la glafuri cu lățime 10cm Ksal=2.00	m2			37.74
						23.79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	23.792
	2430226101013	Grund "Deco"	kg	0.4150	32.40	13.446
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
18	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre și uși K=2, 20mm K=2.00	m2			310.23
						168.41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.9910	84.97	168.411
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuială, cu grosime 1 cm	kg	14.2800	4.80	137.088
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0028	0.00	0.00
	2952270007608	Mășină de gaurit manuală electrică cu prelungitor de șneac (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	80.00	4.736
19	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafețele glafurilor Kmat=2.00 Ksal=4.00	m2			203.39
						186.93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	84.97	152.946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	33.988
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	16.456
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.00	0.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0010	0.00	0.00
20	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți și tavane interioare Ksal=2.00	m2			43.22
						23.79
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	23.792
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0.4150	45.60	18.924
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lucios) Ksal=4.00	m2			239.52
						186.93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	84.97	186.934
	2430116103802	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Lucios)	kg	0.4000	117.00	46.80
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0.0600	4.80	0.288
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0.5000	10.00	5.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0.0020	0.00	0.00
		1.4. Pragurile				
22	CN54A	Aplicarea manuală a grundului de patrundere adâncă "Deco" într-un strat, la prag cu lățime 10cm Ksal=2.00	m2			37.74
						23.79

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	84.97	23.792
	2430226101013	Grund "Deco"	kg	0.4150	32.40	13.446
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	10.00	0.50
23	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari (prag) Ksal=2.00	m			69.13
						56.08
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2300	84.97	39.086
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	84.97	16.994
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2.2500	4.80	10.80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0005	500.00	0.25
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0001	4000.00	0.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0200	80.00	1.60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0300	0.00	0.00
		1.5. Lucrari diverse				
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106.21
						106.21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.2500	84.97	21.242
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	84.97	84.97
25	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			94.32
						94.32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	84.97	94.316
26	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.64

Antreprenor

"Graficon-AV" S.R.L.

(functia, semnatura)

Beneficiar

SCMC "V. Ignatenco"

(functia, semnatura)

